

令和 6 年度 豊田市水防計画

新旧対照表（案）

豊田市水防計画

頁	変更前（2023 年度）	変更後（2024 年度）	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	第五章 重要水防箇所等	第五章 重要水防箇所等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	第一節 重要水防箇所	第一節 重要水防箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19	(略) 2 河川 (1) 国土交通省管理区間 (令和5年4月1日現在) <table><tr><th>番号</th><th>河川名</th><th>種別</th><th>左右岸の区分</th><th>位 置</th><th>地先名</th><th>延長 (m)</th><th>重要度</th><th>摘 要 (水防工法)</th></tr><tr><td>1</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>33.8K～34.6K</td><td>豊田市渡合町～豊田市室町</td><td>800</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>2</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>34.8K+100m～34.8k+100m</td><td>豊田市室町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>3</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>35.2K+100m～35.2K+100m</td><td>豊田市室町～豊田市宮前町</td><td>200</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>4</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>35.6k～36.8K+100m</td><td>豊田市室町～豊田市宮前町</td><td>1,230</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>5</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>37.2K～37.6K</td><td>豊田市野見山町～豊田市野見町</td><td>440</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>6</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>37.8K～39.2K+100m</td><td>豊田市野見山町～豊田市森町</td><td>1,450</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>7</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>39.6K+100～39.6K+100</td><td>豊田市千石町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>8</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>40.0K～41.4K+100m</td><td>豊田市千石町～豊田市川田町</td><td>1,390</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工：41.6k+100）</td></tr><tr><td>8</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>34.4K+100m～19.0K+100m</td><td>豊田市今町</td><td>200</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>9</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>34.8K～35.4K</td><td>豊田市水源町～豊田市平和町</td><td>550</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>10</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>35.6K～36.8K</td><td>豊田市平和町～豊田市秋葉町</td><td>1,210</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>11</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>37.6K～39.4K</td><td>豊田市竜宮町～白浜町</td><td>1,930</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>12</td><td>矢作川</td><td>基礎地盤漏水</td><td>右</td><td>39.4K+100m～19.0K+100m</td><td>豊田市白浜町</td><td>200</td><td>A</td><td>H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性</td></tr><tr><td>13</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>39.6K+100m～19.0K+100m</td><td>豊田市白浜町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>14</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>40.0K～40.4K</td><td>豊田市中島町～豊田市中島町</td><td>450</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>15</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>40.6K～41.4K</td><td>豊田市中島町～豊田市落合町</td><td>640</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>16</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>41.6K+100m～41.6k+100m</td><td>豊田市落合町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>17</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>33.6K～33.8K</td><td>豊田市渡合町</td><td>210</td><td>B</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>18</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>35.0K+100m～35.0K+100m</td><td>豊田市室町</td><td>200</td><td>B</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr></table>	番号	河川名	種別	左右岸の区分	位 置	地先名	延長 (m)	重要度	摘 要 (水防工法)	1	矢作川	越水	左	33.8K～34.6K	豊田市渡合町～豊田市室町	800	A	暫定堤防（積土のう工）	2	矢作川	越水	左	34.8K+100m～34.8k+100m	豊田市室町	200	A	河積不足（積土のう工）	3	矢作川	越水	左	35.2K+100m～35.2K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	200	A	暫定堤防（積土のう工）	4	矢作川	越水	左	35.6k～36.8K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	1,230	A	暫定堤防（積土のう工）	5	矢作川	越水	左	37.2K～37.6K	豊田市野見山町～豊田市野見町	440	A	河積不足（積土のう工）	6	矢作川	越水	左	37.8K～39.2K+100m	豊田市野見山町～豊田市森町	1,450	A	河積不足（積土のう工）	7	矢作川	越水	左	39.6K+100～39.6K+100	豊田市千石町	200	A	河積不足（積土のう工）	8	矢作川	越水	左	40.0K～41.4K+100m	豊田市千石町～豊田市川田町	1,390	A	河積不足（積土のう工：41.6k+100）	8	矢作川	越水	右	34.4K+100m～19.0K+100m	豊田市今町	200	A	暫定堤防（積土のう工）	9	矢作川	越水	右	34.8K～35.4K	豊田市水源町～豊田市平和町	550	A	河積不足（積土のう工）	10	矢作川	越水	右	35.6K～36.8K	豊田市平和町～豊田市秋葉町	1,210	A	河積不足（積土のう工）	11	矢作川	越水	右	37.6K～39.4K	豊田市竜宮町～白浜町	1,930	A	河積不足（積土のう工）	12	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.4K+100m～19.0K+100m	豊田市白浜町	200	A	H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性	13	矢作川	越水	右	39.6K+100m～19.0K+100m	豊田市白浜町	200	A	河積不足（積土のう工）	14	矢作川	越水	右	40.0K～40.4K	豊田市中島町～豊田市中島町	450	A	暫定堤防（積土のう工）	15	矢作川	越水	右	40.6K～41.4K	豊田市中島町～豊田市落合町	640	A	暫定堤防（積土のう工）	16	矢作川	越水	右	41.6K+100m～41.6k+100m	豊田市落合町	200	A	河積不足（積土のう工）	17	矢作川	越水	左	33.6K～33.8K	豊田市渡合町	210	B	暫定堤防（積土のう工）	18	矢作川	越水	左	35.0K+100m～35.0K+100m	豊田市室町	200	B	河積不足（積土のう工）	(略) 2 河川 (1) 国土交通省管理区間 (令和6年4月1日現在) <table><tr><th>番号</th><th>河川名</th><th>種別</th><th>左右岸の区分</th><th>位 置</th><th>地先名</th><th>延長 (m)</th><th>重要度</th><th>摘 要 (水防工法)</th></tr><tr><td>1</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>33.8K～34.6K</td><td>豊田市渡合町～豊田市室町</td><td>800</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>2</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>34.8K+100m～34.8k+100m</td><td>豊田市室町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>3</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>35.2K+100m～36.8K+100m</td><td>豊田市室町～豊田市宮前町</td><td>1,800</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>4</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>37.2K～37.6K</td><td>豊田市野見山町～豊田市野見町</td><td>440</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>5</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>37.8K～39.2K+100m</td><td>豊田市野見町～豊田市森町</td><td>1,450</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>6</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>39.6K+100m～39.6K+100m</td><td>豊田市千石町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>7</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>左</td><td>41.0K+100m</td><td>豊田市千石町～豊田市川田町</td><td>1,090</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>8</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>34.4K+100m～34.4K+100m</td><td>豊田市今町</td><td>200</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>9</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>34.8K～36.8K+100m</td><td>豊田市水源町～豊田市平和町</td><td>1,960</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>10</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>37.6K～39.4K</td><td>豊田市竜宮町～豊田市白浜町</td><td>1,930</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>11</td><td>矢作川</td><td>基礎地盤漏水</td><td>右</td><td>39.4K+100m～39.4K+100m</td><td>豊田市白浜町</td><td>200</td><td>A</td><td>H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性</td></tr><tr><td>12</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>39.6K～39.8K</td><td>豊田市白浜町</td><td>200</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr><tr><td>13</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>40.0K～40.4K</td><td>豊田市中島町～豊田市中島町</td><td>450</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>14</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>40.6K～41.4K</td><td>豊田市中島町～豊田市落合町</td><td>640</td><td>A</td><td>暫定堤防（積土のう工）</td></tr><tr><td>15</td><td>矢作川</td><td>越水</td><td>右</td><td>41.8k+100m</td><td>豊田市落合町</td><td>180</td><td>A</td><td>河積不足（積土のう工）</td></tr></table>	番号	河川名	種別	左右岸の区分	位 置	地先名	延長 (m)	重要度	摘 要 (水防工法)	1	矢作川	越水	左	33.8K～34.6K	豊田市渡合町～豊田市室町	800	A	暫定堤防（積土のう工）	2	矢作川	越水	左	34.8K+100m～34.8k+100m	豊田市室町	200	A	河積不足（積土のう工）	3	矢作川	越水	左	35.2K+100m～36.8K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	1,800	A	暫定堤防（積土のう工）	4	矢作川	越水	左	37.2K～37.6K	豊田市野見山町～豊田市野見町	440	A	河積不足（積土のう工）	5	矢作川	越水	左	37.8K～39.2K+100m	豊田市野見町～豊田市森町	1,450	A	河積不足（積土のう工）	6	矢作川	越水	左	39.6K+100m～39.6K+100m	豊田市千石町	200	A	河積不足（積土のう工）	7	矢作川	越水	左	41.0K+100m	豊田市千石町～豊田市川田町	1,090	A	河積不足（積土のう工）	8	矢作川	越水	右	34.4K+100m～34.4K+100m	豊田市今町	200	A	暫定堤防（積土のう工）	9	矢作川	越水	右	34.8K～36.8K+100m	豊田市水源町～豊田市平和町	1,960	A	河積不足（積土のう工）	10	矢作川	越水	右	37.6K～39.4K	豊田市竜宮町～豊田市白浜町	1,930	A	河積不足（積土のう工）	11	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.4K+100m～39.4K+100m	豊田市白浜町	200	A	H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性	12	矢作川	越水	右	39.6K～39.8K	豊田市白浜町	200	A	河積不足（積土のう工）	13	矢作川	越水	右	40.0K～40.4K	豊田市中島町～豊田市中島町	450	A	暫定堤防（積土のう工）	14	矢作川	越水	右	40.6K～41.4K	豊田市中島町～豊田市落合町	640	A	暫定堤防（積土のう工）	15	矢作川	越水	右	41.8k+100m	豊田市落合町	180	A	河積不足（積土のう工）	重要水防箇所等の修正を踏まえた修正
	番号	河川名	種別	左右岸の区分	位 置	地先名	延長 (m)	重要度	摘 要 (水防工法)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	矢作川	越水	左	33.8K～34.6K	豊田市渡合町～豊田市室町	800	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	矢作川	越水	左	34.8K+100m～34.8k+100m	豊田市室町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	矢作川	越水	左	35.2K+100m～35.2K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	200	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	矢作川	越水	左	35.6k～36.8K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	1,230	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	矢作川	越水	左	37.2K～37.6K	豊田市野見山町～豊田市野見町	440	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	矢作川	越水	左	37.8K～39.2K+100m	豊田市野見山町～豊田市森町	1,450	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	矢作川	越水	左	39.6K+100～39.6K+100	豊田市千石町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	矢作川	越水	左	40.0K～41.4K+100m	豊田市千石町～豊田市川田町	1,390	A	河積不足（積土のう工：41.6k+100）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	矢作川	越水	右	34.4K+100m～19.0K+100m	豊田市今町	200	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	矢作川	越水	右	34.8K～35.4K	豊田市水源町～豊田市平和町	550	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	矢作川	越水	右	35.6K～36.8K	豊田市平和町～豊田市秋葉町	1,210	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	矢作川	越水	右	37.6K～39.4K	豊田市竜宮町～白浜町	1,930	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.4K+100m～19.0K+100m	豊田市白浜町	200	A	H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	矢作川	越水	右	39.6K+100m～19.0K+100m	豊田市白浜町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	矢作川	越水	右	40.0K～40.4K	豊田市中島町～豊田市中島町	450	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15	矢作川	越水	右	40.6K～41.4K	豊田市中島町～豊田市落合町	640	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	矢作川	越水	右	41.6K+100m～41.6k+100m	豊田市落合町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	矢作川	越水	左	33.6K～33.8K	豊田市渡合町	210	B	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18	矢作川	越水	左	35.0K+100m～35.0K+100m	豊田市室町	200	B	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
番号	河川名	種別	左右岸の区分	位 置	地先名	延長 (m)	重要度	摘 要 (水防工法)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	矢作川	越水	左	33.8K～34.6K	豊田市渡合町～豊田市室町	800	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	矢作川	越水	左	34.8K+100m～34.8k+100m	豊田市室町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3	矢作川	越水	左	35.2K+100m～36.8K+100m	豊田市室町～豊田市宮前町	1,800	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4	矢作川	越水	左	37.2K～37.6K	豊田市野見山町～豊田市野見町	440	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5	矢作川	越水	左	37.8K～39.2K+100m	豊田市野見町～豊田市森町	1,450	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	矢作川	越水	左	39.6K+100m～39.6K+100m	豊田市千石町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
7	矢作川	越水	左	41.0K+100m	豊田市千石町～豊田市川田町	1,090	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
8	矢作川	越水	右	34.4K+100m～34.4K+100m	豊田市今町	200	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
9	矢作川	越水	右	34.8K～36.8K+100m	豊田市水源町～豊田市平和町	1,960	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	矢作川	越水	右	37.6K～39.4K	豊田市竜宮町～豊田市白浜町	1,930	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.4K+100m～39.4K+100m	豊田市白浜町	200	A	H12被災履歴有の暫定施工、パイピング破壊に対する安全性																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	矢作川	越水	右	39.6K～39.8K	豊田市白浜町	200	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	矢作川	越水	右	40.0K～40.4K	豊田市中島町～豊田市中島町	450	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	矢作川	越水	右	40.6K～41.4K	豊田市中島町～豊田市落合町	640	A	暫定堤防（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15	矢作川	越水	右	41.8k+100m	豊田市落合町	180	A	河積不足（積土のう工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

豊田市水防計画

20

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位置	地先名	延長(m)	重要度	摘要(水防工法)
19	矢作川	漏水	左	37.0K-100m 37.0K+100m	豊田市宮前町	200	B	河積不足(積土の工)
20	矢作川	堤体漏水	左	37.4k-100m 37.4k+100m	豊田市野見町	200	B	堤防脆弱性
21	矢作川	基礎地盤漏水	左	37.4K 37.6K	豊田市野見町	190	B	パイピング破壊に対する安全性
22	矢作川	堤体漏水	左	38.4K 38.8K	豊田市野見町 豊田市御立町	410	B	H12被災履歴有の暫定施工
23	矢作川	基礎地盤漏水	左	38.4K 39.0K	豊田市野見町 豊田市御立町	590	B	パイピング破壊に対する安全性
24	矢作川	漏水	左	39.4K-100m 39.4K+100m	豊田市森町	200	B	河積不足(積土の工)
25	矢作川	漏水	左	39.8K-100m 39.8k+100m	豊田市千石町	200	B	河積不足(積土の工)
26	矢作川	堤体漏水	左	40.6K-100m 40.6K+100m	豊田市寺部町	200	B	堤防脆弱性
27	矢作川	基礎地盤漏水	左	40.6K 40.8K	豊田市寺部町	200	B	パイピング破壊に対する安全性
28	矢作川	漏水	左	41.4K 41.6K+100m	豊田市川田町	290	B	河積不足(積土の工)
29	矢作川	漏水	右	27.8K 28.4K	豊田市畝部東町	550	B	暫定堤防(積土の工)
30	矢作川	堤体漏水	右	27.2K 31.8K	豊田市畝部東町 豊田市渡刈町	4,520	B	堤体脆弱性、すべり破壊に対する安全性
31	矢作川	漏水	右	28.6K 29.4k	豊田市畝部東町	630	B	暫定堤防、河積不足(積土の工)
32	矢作川	基礎地盤漏水	右	28.8k-100m 28.8K+100m	豊田市畝部東町	200	B	S34被災履歴有の暫定施工
33	矢作川	漏水	右	30.2K 30.8k	豊田市畝部東町 豊田市配津町	590	B	暫定堤防、河積不足(積土の工)
34	矢作川	水衛洗堀	右	30.4K+130m 30.6k+50m	豊田市畝部東町	110	B	洗堀の未施工(捨て石工)
35	矢作川	基礎地盤漏水	右	30.6K-100m 30.6k+100m	豊田市畝部東町	200	B	S34被災履歴有の暫定施工
36	矢作川	基礎地盤漏水	右	30.8K+180m 31.0k+20m	豊田市配津町	40	B	S34被災履歴有の暫定施工
37	矢作川	漏水	右	31.2K 32.6k	豊田市幸町 豊田市渡刈町	1,570	B	暫定堤防(築き直し工)
38	矢作川	基礎地盤漏水	右	31.2k+100m 31.4k-110m	豊田市幸町	30	B	S34被災履歴有の暫定施工
39	矢作川	基礎地盤漏水	右	31.4K10m 31.4k+60m	豊田市幸町	50	B	旧川・破壊跡履歴有の暫定施工(月の輪工)

16	矢作川	越水	左	33.6K 33.8K	豊田市度合町	210	B	暫定堤防(積土の工)
17	矢作川	越水	左	35.0K-100m 35.0K+100m	豊田市室町	200	B	河積不足(積土の工)
18	矢作川	越水	左	37.0K-100m 37.0K+100m	豊田市宮前町	200	B	河積不足(積土の工)
19	矢作川	基礎地盤漏水	左	37.4K 37.6K	豊田市野見町	190	B	パイピング破壊に対する安全性
20	矢作川	堤体漏水	左	38.4K 38.8K	豊田市野見町 豊田市御立町	410	B	H12被災履歴有の暫定施工
21	矢作川	基礎地盤漏水	左	38.4K 39.0K	豊田市野見町 豊田市御立町	590	B	パイピング破壊に対する安全性
22	矢作川	越水	左	39.4K-100m 39.4K+100m	豊田市森町	200	B	河積不足(積土の工)
23	矢作川	越水	左	39.8K-100m 39.8k+100m	豊田市千石町	200	B	河積不足(積土の工)
24	矢作川	堤体漏水	左	40.0K-100m 40.2K+100m	豊田市千石町	440	B	堤防脆弱性
25	矢作川	基礎地盤漏水	左	40.0K-100m 40.2K+100m	豊田市千石町	440	B	パイピング破壊に対する安全性
26	矢作川	基礎地盤漏水	左	40.8K-100m 41.0K+100m	豊田市寺部町 豊田市川田町	340	B	パイピング破壊に対する安全性
27	矢作川	越水	左	41.2K-100m 41.6K+100m	豊田市川田町	540	B	河積不足(積土の工)
28	矢作川	越水	右	27.8K 28.4K	豊田市畝部東町	550	B	暫定堤防(積土の工)
29	矢作川	堤体漏水	右	27.2K 31.8K	豊田市畝部東町 豊田市渡刈町	4,520	B	堤体脆弱性、すべり破壊に対する安全性(築き直し工)
30	矢作川	越水	右	28.6K 29.4k	豊田市畝部東町	630	B	暫定堤防、河積不足(積土の工)
31	矢作川	基礎地盤漏水	右	28.8k-100m 28.8K+100m	豊田市畝部東町	200	B	S34被災履歴有の暫定施工
32	矢作川	越水	右	30.2K 30.8k	豊田市畝部東町 豊田市配津町	590	B	暫定堤防、河積不足(積土の工)
33	矢作川	水衛洗堀	右	30.4K+130m 30.6k+50m	豊田市畝部東町	110	B	洗堀の未施工(捨て石工)
34	矢作川	基礎地盤漏水	右	30.6K-100m 30.6k+100m	豊田市畝部東町	200	B	S34被災履歴有の暫定施工

豊田市水防計画

21

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位置	地名	延長(m)	重要度	措置費(水防工法)
40	矢作川	堤体漏水	右	32.2K-100m 32.2k+100m	豊田市渡刈町	200	B	堤防脆弱性
41	矢作川	漏水	右	33.2K-100m 33.2k+100m	豊田市渡刈町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
42	矢作川	堤体漏水	右	33.6K-100m 33.6k+100m	豊田市河合町	200	B	堤防脆弱性
43	矢作川	堤体漏水	右	34.0K-100m 34.0k+100m	豊田市今町	200	B	堤防脆弱性
44	矢作川	漏水	右	33.8k 34.2k	豊田市今町	410	B	暫定堤防(積土のう工)
45	矢作川	漏水	右	34.6K-100m 34.6k+100m	豊田市水源町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
46	矢作川	基礎地盤漏水	右	38.0k+50m 38.8k+100m	豊田市竜宮町 豊田市長興寺町	860	B	S34被災履歴有の暫定施工
47	矢作川	堤体漏水	右	38.6K~41.4k	豊田市長興寺町 豊田市落合町	3,040	B	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
48	矢作川	漏水	右	39.4K~39.4k	豊田市白浜町	220	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
49	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.6K~41.4k	豊田市白浜町 豊田市落合町	1,720	B	パイピング破壊に対する安全性
50	矢作川	漏水	右	39.8k~40.0k	豊田市白浜町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
51	矢作川	漏水	右	40.4K~40.6k	豊田市白浜町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
52	矢作川	漏水	右	41.4k~41.6k	豊田市落合町	220	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
53	矢作川	工作物	左	35.2K+265m	豊田市室町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(山家橋)
54	矢作川	工作物	左右	37.4K+191m	豊田市野見町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(竜宮橋)
55	矢作川	工作物	右	38.4K+60m	豊田市長興寺町	1箇所	A	浸透略長B(中部ポンプ場吐出管)
56	矢作川	工作物	左右	39.4K+15m	豊田市森町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(久澄橋)
57	矢作川	工作物	左	35.2K+265m	豊田市室町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(山家橋)
58	矢作川	工作物	左右	39.8K+15m	豊田市千石町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(豊田大橋)
59	矢作川	工作物	左右	40.4K+63m	豊田市千石町	1箇所	A	桁下不足架け替え予定(竜宮橋)(1期稼働工 2雨線未舗装)
60	矢作川	工作物	左右	31.6K+70m	豊田市幸町	1箇所	B	河道の渇下能力不足(袋大橋)
62	矢作川	工作物	左右	34.6K+30m	豊田市室町	1箇所	B	河道の渇下能力不足(水溜橋)
63	矢作川	工作物	左右	38.2K+20m	豊田市野見町	10	要	堤防開口部

(注) 簡便な水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

(国土交通省豊橋河川事務所)

35	矢作川	基礎地盤漏水	右	30.8K+180m 31.0k+20m	豊田市記津町	40	B	S34被災履歴有の暫定施工(月の輪工)
36	矢作川	越水	右	31.2K~32.6k	豊田市幸町 豊田市渡刈町	1,570	B	暫定堤防(築き直し)
37	矢作川	基礎地盤漏水	右	31.2k+100m 31.4k-110m	豊田市幸町	30	B	S34被災履歴有の暫定施工(月の輪工)
38	矢作川	基礎地盤漏水	右	31.4K10m 31.4k+60m	豊田市幸町	50	B	旧川・破堤跡履歴有の暫定施工(月の輪工)
39	矢作川	堤体漏水	右	32.2K-100m 32.2k+100m	豊田市渡刈町	200	B	堤防脆弱性(築き直し)
40	矢作川	越水	右	33.2K-100m 33.2k+100m	豊田市渡刈町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
41	矢作川	堤体漏水	右	33.6K-100m 33.6k+100m	豊田市河合町	200	B	堤防脆弱性(築き直し)
42	矢作川	堤体漏水	右	34.0K-100m 34.0k+100m	豊田市今町	200	B	堤防脆弱性(築き直し)

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位置	地名	延長(m)	重要度	措置費(水防工法)
43	矢作川	漏水	右	33.8k~34.2k	豊田市今町	410	B	暫定堤防(積土のう工)
44	矢作川	漏水	右	34.6K-100m 34.6k+100m	豊田市水源町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
45	矢作川	基礎地盤漏水	右	38.0k+50m 38.8k+100m	豊田市竜宮町 豊田市長興寺町	860	B	S34被災履歴有の暫定施工
46	矢作川	堤体漏水	右	38.6K~41.4k	豊田市長興寺町 豊田市落合町	3,040	B	堤防脆弱性、すべり破壊に対する安全性
47	矢作川	漏水	右	39.4K~39.4k	豊田市白浜町	220	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
48	矢作川	基礎地盤漏水	右	39.6K~41.4k	豊田市白浜町 豊田市落合町	1,720	B	パイピング破壊に対する安全性
49	矢作川	漏水	右	39.8k~40.0k	豊田市白浜町 豊田市中島町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
50	矢作川	漏水	右	40.4K~40.6k	豊田市中島町	200	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
51	矢作川	漏水	右	41.4k~41.6k	豊田市落合町	220	B	暫定堤防、河積不足(積土のう工)
52	矢作川	工作物	左	35.2K+146m	豊田市室町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(山家橋)
53	矢作川	工作物	左右	37.2K+72m	豊田市野見山町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(竜宮橋)
54	矢作川	工作物	左右	37.4K+191m	豊田市野見町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(竜宮橋)
55	矢作川	工作物	右	38.4K+60m	豊田市長興寺町	1箇所	A	浸透略長B(中部ポンプ場吐出管)
56	矢作川	工作物	左右	39.4K+15m	豊田市森町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(久澄橋)
57	矢作川	工作物	左右	39.8K+15m	豊田市千石町	1箇所	A	河道の渇下能力不足(豊田大橋)

豊田市水防計画

21

22 (2) 愛知県管理区間

(令和5年4月1日現在)

番 号	水系名	河川名	位 置	左右 岸別	地 名	延長 (m)	重要 度	理 由
1	矢作川	矢作川	41.7K～44.4K	左	豊田市川田町～扶桑町	2,700	A	堤防高 不足
2	矢作川	矢作川	41.7K～44.4K	右	豊田市荒井町～平戸橋町	2,700	A	堤防高 不足
3	矢作川	矢作川	70.6K+100m～ 71.2K+100m	右	豊田市中切町 〔旧の出橋上流50mから上流へ〕	600	C	堤防高 不足
4	矢作川	龍川	0.0K～0.5K	右	豊田市荒井町 〔矢作川合流点から8.8K三河川合流点まで〕	500	C	堤防高 不足
5	矢作川	巴川	3.1K+50m～ 3.4K+50m	右	豊田市岩倉町山ノ内 〔押附橋上流150mから上流へ〕	300	C	堤防高 不足
6	矢作川	巴川	5.0K+70m～ 5.2K+70m	右	豊田市岩倉町平子 〔豊橋下流100mから下流へ〕	200	C	堤防高 不足
7	矢作川	家下川	4.4K～4.5K	左	豊田市龍崎町龍池 〔明治用水下〕	1箇所	A	疎通能 力不足
8	矢作川	阿彌川	0.1K～0.7K	左	豊田市月原町 〔矢作川合流点から100m上流〕	600	B	堤防高 不足
9	矢作川	阿彌川	0.1K～0.7K	右	豊田市月原町 〔矢作川合流点から100m上流〕	600	B	堤防高 不足
10	矢作川	安永川	0.7K～2.4K	左	豊田市平和町～秋葉町	1,730	A	水 衝 部 護岸 老朽
11	矢作川	安永川	0.7K～2.4K	右	豊田市平和町～秋葉町	1,730	A	水 衝 部 護岸 老朽
12	猿渡川	猿渡川	16.0K+50m～ 16.1K	右	豊田市大成町 〔けやき橋下流400m〕	50	B	漏水 実績
計						14箇所		12,310

(県豊田加茂建設事務所)

58	矢作川	工作物	左右	40.4K+63m	豊田市千石町	1箇所	A	桁下不足架け替え 予定(梁橋)〔1 期線拡工 2期線 未架け〕
59	矢作川	工作物	左右	31.6K+70m	豊田市幸町	1箇所	B	河道の流下能力不 足(袋大橋)
60	矢作川	工作物	左右	34.6K+30m	豊田市室町	1箇所	B	河道の流下能力不 足(水球橋)
61	矢作川	工作物	左右	38.2K+20m	豊田市野見町	10箇所		堤防開口部

(注) 橋梁の水防工法は、重要理由から有効と思われる工法を参考として示したものである。

(国土交通省豊橋河川事務所)

(2) 愛知県管理区間

番 号	水系名	河川名	位 置	左右 岸別	地 名	延長 (m)	重要 度	理 由
1	矢作川	矢作川	41.7K～44.4K	左	豊田市川田町～扶桑町	2,700	A	堤防高 不足
2	矢作川	矢作川	41.7K～44.4K	右	豊田市荒井町～平戸橋町	2,700	A	堤防高 不足
3	矢作川	矢作川	70.6K+100m～ 71.2K+100m	右	豊田市中切町 〔旧の出橋上流50mから上流へ〕	600	C	堤防高 不足
4	矢作川	龍川	0.0K～0.5K	右	豊田市荒井町 〔矢作川合流点から8.8K三河川合流点まで〕	500	C	堤防高 不足
5	矢作川	巴川	3.1K+50m～ 3.4K+50m	右	豊田市岩倉町山ノ内 〔押附橋上流150mから上流へ〕	300	C	堤防高 不足
6	矢作川	巴川	5.0K+70m～ 5.2K+70m	右	豊田市岩倉町平子 〔豊橋下流100mから下流へ〕	200	C	堤防高 不足
7	矢作川	家下川	4.4K～4.5K	左	豊田市龍崎町龍池 〔明治用水下〕	1箇所	A	疎通能 力不足
8	矢作川	阿彌川	0.1K～0.7K	左	豊田市月原町 〔矢作川合流点から100m上流〕	600	B	堤防高 不足
9	矢作川	阿彌川	0.1K～0.7K	右	豊田市月原町 〔矢作川合流点から100m上流〕	600	B	堤防高 不足
10	猿渡川	猿渡川	16.0K+50m～ 16.1K	右	豊田市大成町 〔けやき橋下流400m〕	50	B	漏水 実績
計						10箇所		8,250

(県豊田加茂建設事務所)

第六章 水防に関連する予報・警報

第一節 水防に関連する予報・警報の種類と発表基準

第六章 水防に関連する予報・警報

第一節 水防に関連する予報・警報の種類と発表基準

豊田市水防計画

30	1 気象及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 水防に関連する気象、高潮及び洪水の警報・注意報は、「注意報」は大雨等の気象現象により災害が起こるおそれのあるとき、「警報」は重大な災害が起こるおそれのあるとき、「特別警報」は重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫等については、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報の危険度分布）」等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気象情報が発表されることがある。 （略） （3）大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する。 （4）洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川が増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当する。 （5）大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）の	1 気象及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 水防に関連する気象、高潮及び洪水の警報・注意報は、「注意報」は大雨等の気象現象により災害が<u>発生する</u>おそれのあるとき、「警報」は重大な災害が<u>発生する</u>おそれのあるとき、「特別警報」は重大な災害が<u>発生する</u>おそれが著しく大きい場合に名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災害や<u>低い土地</u>の浸水、中小河川の増水・氾濫等については、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報の危険度分布）」等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気象情報が発表されることがある。 （略） （3）大雨警報 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大雨警報（土砂災害）は高齢者等が<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当する。 （4）洪水警報 河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害として、河川が増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。<u>高齢者等が危険な場所から避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当する。 （5）大雨特別警報 大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）の	規定整備 （気象庁内 規における 用語法との 整合）
----	---	---	---

豊田市水防計画

ように、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル5に相当する。 (6) 気象情報(気象庁発表) ア 「全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報」 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。 大雨による災害発生危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する愛知県気象情報」という表題の気象情報が府県気象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 イ 「記録的短時間大雨情報」(気象庁発表) 愛知県内で、大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、府県気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生危険度が高まっている場所については、「キキクル(危険度分布)」で確認する必要がある。愛知県の雨量による発表基準は、1時間雨量100mm以上の降水が観測又は解析されたときである。 ウ 「土砂災害警戒情報」(愛知県・名古屋地方気象台共同発表)	ように、特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切迫している<u>状況で、命の危険があり</u>直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル5に相当する。 (6) 気象情報(気象庁発表) ア 「全般気象情報、東海地方気象情報、愛知県気象情報」 気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。 大雨による災害発生危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する愛知県気象情報」という表題の気象情報が府県気象情報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 イ 「記録的短時間大雨情報」(気象庁発表) 愛知県内で、<u>大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現している場合に、気象庁から発表される。</u>この情報が発表されたときは、土砂災害や<u>低い土地</u>の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生危険度が高まっている場所については、「キキクル(危険度分布)」で確認する必要がある。愛知県の雨量による発表基準は、1時間雨量100mm以上の降水が観測又は解析されたときである。 ウ 「土砂災害警戒情報」(愛知県・名古屋地方気象台共同発表) 大雨警報(土砂災害)の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ
--	---

豊田市水防計画

	大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。なお、危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル4に相当する。 （略）	発生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。なお、危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認することができる。危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当する。 （略）	
--	--	---	--

豊田市水防計画

33 (7) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要

種類 [※]	概要 [※]
土砂キキクル （大雨警報（土砂災害）の危険度分布） [※]	大雨による土砂災害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの予測値を用いて危険度を表示する。常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル5に相当。[※] 「危険」（紫）：危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル4に相当。[※] 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル3に相当。[※] 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。[※]
浸水キキクル （大雨警報（浸水害）の危険度分布） [※]	短時間強雨による浸水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル5に相当。[※]
洪水キキクル （洪水警報の危険度分布） [※]	指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水発生危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル5に相当。[※] 「危険」（紫）：危険な場所から避難が必要とされる警戒レベル4に相当。[※] 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当。[※] 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。[※]

(7) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要

種類 [※]	概要 [※]
土砂キキクル （大雨警報（土砂災害）の危険度分布） [※]	大雨による土砂災害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの予測値を用いて危険度を表示する。常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。[※] 「危険」（紫）：危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当。[※] 「警戒」（赤）：<u>高齢者等が危険な場所から避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当。[※] 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。[※]
浸水キキクル （大雨警報（浸水害）の危険度分布） [※]	短時間強雨による浸水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。[※]
洪水キキクル （洪水警報の危険度分布） [※]	指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水発生危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。[※] 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。[※] 「危険」（紫）：危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当。[※] 「警戒」（赤）：<u>高齢者等が危険な場所から避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当。[※] 「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2に相当。[※]

豊田市水防計画

35

(略)

別表1 大雨警報基準

令和4年5月26日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量 指数基準	土壌雨量 指数基準
西三河北西部	豊田市西部（※1）	19	141
西三河北東部	豊田市東部（※2）	18	159

※1 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※2 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

別表2 洪水警報基準

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量 指数基準	複合基準 (※1)	指定河川洪水 予報による基準
西三河北西部	豊田市西部 (※2)	家下川流域=9.4 巴川流域=40.7 安永川流域=7.3 加納川流域=7.2 横瀬川流域=9.5 遠妻男川流域=12.2 遠妻女川流域=17.6	家下川流域= (10,8.1) 巴川流域= (10,36.6) 安永川流域= (10,6.5) 加納川流域= (10,6.4) 遠妻男川流域= (10,10.9) 遠妻女川流域= (10,15.8) 矢作川流域= (10,58.5)	矢作川 [高橋・岩津] 愛知流域川水系 境川・遠妻川 [一ツ木遠妻川]
西三河北東部	豊田市東部 (※3)	矢作川流域=58.1 名倉川流域=20.4 巴川流域=36.2 阿部川流域=15.8 大森川流域=12.2	矢作川流域= (11,52.2) 巴川流域= (13,30.9) 阿部川流域= (11,14.2) 大森川流域= (11,10.9)	—

※1 複合基準は、（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

※2 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※3 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

別表3 大雨注意報基準

令和4年5月26日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量 指数基準	土壌雨量 指数基準
西三河北西部	豊田市西部（※1）	13	95
西三河北東部	豊田市東部（※2）	14	108

※1 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※2 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

(略)

別表1 大雨警報基準

令和5年6月8日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量 指数基準	土壌雨量 指数基準
西三河北西部	豊田市西部（※1）	19	141
西三河北東部	豊田市東部（※2）	18	159

※1 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※2 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

別表2 洪水警報基準

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量 指数基準	複合基準 (※1)	指定河川洪水 予報による基準
西三河北西部	豊田市西部 (※2)	家下川流域=9.2 巴川流域=40.3 安永川流域=7.2 加納川流域=7.2 横瀬川流域=9.5 遠妻男川流域=12.2 遠妻女川流域=17.6	家下川流域= (10,8.2) 巴川流域= (10,36.2) 安永川流域= (10,6.4) 加納川流域= (10,6.4) 遠妻男川流域= (10,10.9) 遠妻女川流域= (10,15.8) 矢作川流域= (10,58.5)	矢作川 [高橋・岩津] 愛知流域川水系 境川・遠妻川 [一ツ木遠妻川]
西三河北東部	豊田市東部 (※3)	矢作川流域=58.1 名倉川流域=20.4 巴川流域=36.3 阿部川流域=15.8 大森川流域=13	矢作川流域= (11,52.2) 巴川流域= (13,30.9) 阿部川流域= (11,14.2) 大森川流域= (11,11.7)	—

※1 複合基準は、（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。

※2 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※3 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

別表3 大雨注意報基準

令和5年6月8日現在

市町村等をまとめた地域	市町村等	表面雨量 指数基準	土壌雨量 指数基準
西三河北西部	豊田市西部（※1）	13	95
西三河北東部	豊田市東部（※2）	14	108

※1 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く

※2 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る

豊田市水防計画

36

別表4 洪水注意報基準

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量 指数基準	複合基準 (※1)	指定河川洪水 予報による基準
西三河北西部	豊田市西部 (※2)	家下川流域=9.1 ¹⁾ 巴川流域=40.7 ¹⁾ 安永川流域=7.3 ¹⁾ 加納川流域=7.2 ¹⁾ 猿渡川流域=9.5 ¹⁾ 逢妻男川流域=12.2 ¹⁾ 逢妻女川流域=17.6 ¹⁾	家下川流域 ¹⁾ =(10,8.1) ¹⁾ 巴川流域 ¹⁾ =(10,36.6) ¹⁾ 安永川流域 ¹⁾ =(10,6.5) ¹⁾ 加納川流域 ¹⁾ =(10,6.4) ¹⁾ 逢妻男川流域 ¹⁾ =(10,10.9) ¹⁾ 逢妻女川流域 ¹⁾ =(10,15.8) ¹⁾ 矢作川流域 ¹⁾ =(10,58.5) ¹⁾	矢作川 ¹⁾ [高橋・岩津] ¹⁾ 愛知県境川水系 ¹⁾ 境川・逢妻川 ¹⁾ [一ツ木逢妻川] ¹⁾
西三河北東部	豊田市東部 (※3)	矢作川流域=58.1 ¹⁾ 名倉川流域=20.4 ¹⁾ 巴川流域=36.2 ¹⁾ 阿摺川流域=15.8 ¹⁾ 大桑川流域=12.2 ¹⁾	矢作川流域 ¹⁾ =(11,52.2) ¹⁾ 巴川流域 ¹⁾ =(13,30.9) ¹⁾ 阿摺川流域 ¹⁾ =(11,14.2) ¹⁾ 大桑川流域 ¹⁾ =(11,10.9) ¹⁾	— ¹⁾

※1 複合基準は、(表面雨量指数、流域雨量指数)の組み合わせによる基準値を表す。

※2 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く。

※3 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る。

別表4 洪水注意報基準

市町村等を まとめた地域	市町村等	流域雨量 指数基準	複合基準 (※1)	指定河川洪水 予報による基準
西三河北西部	豊田市西部 (※2)	家下川流域=7.3 ¹⁾ 巴川流域=32.2 ¹⁾ 安永川流域=5.7 ¹⁾ 加納川流域=5.7 ¹⁾ 猿渡川流域=7.6 ¹⁾ 逢妻男川流域=9.7 ¹⁾ 逢妻女川流域=14 ¹⁾	家下川流域 ¹⁾ =(10,7.3) ¹⁾ 巴川流域 ¹⁾ =(10,25.8) ¹⁾ 安永川流域 ¹⁾ =(10,5.7) ¹⁾ 加納川流域 ¹⁾ =(10,5.7) ¹⁾ 猿渡川流域 ¹⁾ =(6,7.6) ¹⁾ 逢妻男川流域 ¹⁾ =(6,9.7) ¹⁾ 逢妻女川流域 ¹⁾ =(6,14) ¹⁾ 矢作川流域 ¹⁾ =(10,41.6) ¹⁾	矢作川 ¹⁾ [高橋・岩津] ¹⁾ 愛知県境川水系 ¹⁾ 境川・逢妻川 ¹⁾ [一ツ木逢妻川] ¹⁾
西三河北東部	豊田市東部 (※3)	矢作川流域=46.4 ¹⁾ 名倉川流域=16.3 ¹⁾ 巴川流域=29 ¹⁾ 阿摺川流域=12.6 ¹⁾ 大桑川流域=10.4 ¹⁾	矢作川流域 ¹⁾ =(11,37.1) ¹⁾ 名倉川流域 ¹⁾ =(11,13) ¹⁾ 巴川流域 ¹⁾ =(13,27.8) ¹⁾ 阿摺川流域 ¹⁾ =(11,10.1) ¹⁾ 大桑川流域 ¹⁾ =(11,10.4) ¹⁾	— ¹⁾

※1 複合基準は、(表面雨量指数、流域雨量指数)の組み合わせによる基準値を表す。

※2 豊田市西部：豊田市東部の区域を除く。

※3 豊田市東部：旭支所、足助支所、稲武支所及び下山支所管内に限る。

豊田市水防計画

45

第九章 水防に関連する予報・警報

第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位

河川名 [※]	観測所名 [※]	基準水位 (m) [※]						備考 [※]
		水防団 [※] 待 機 [※] (通報)	氾濫注意 [※] (警戒) 【警戒 [※] レベル2 相当情報 [※] (洪水)】	出 動 [※]	避難判断 [※] (特別警戒) 【警戒 [※] レベル3 相当情報 [※] (洪水)】	氾濫危険 [※] (危険) 【警戒 [※] レベル4 [※] 相当情報 [※] (洪水)】	災害発生 [※] 【警戒 [※] レベル5 [※] 相当情報 [※] (洪水)】	
龍 川	京 町 [※] (右岸0.55km 付近) [※]	(1.65)	(2.10)	(2.45)	2.65 [※]	2.95 [※]	豊田 [※] 加茂 [※] 建設 [※] 事務 [※] 所長 [※]	
逢妻女川	千 足 [※] (左岸10.12km 付近) [※]	(1.55)	(1.85)	(2.10)	2.20 [※]	2.50 [※]		

(注) 龍川、逢妻女川は水防警報河川に指定されていないため、水防団待機水位(通報水位)、
氾濫注意水位(警戒水位)、出動水位については、参考水位のため、() 書きとしている。[※]

第九章 水防に関連する予報・警報

第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位

(1) 基準観測所の基準水位

河川名 [※]	観測所名 [※]	基準水位 (m) [※]						備考 [※]
		水防団 [※] 待 機 [※] (通報)	氾濫注意 [※] (警戒) 【警戒 [※] レベル2 相当情報 [※] (洪水)】	出 動 [※]	避難判断 [※] (特別警戒) 【警戒 [※] レベル3 相当情報 [※] (洪水)】	氾濫危険 [※] (危険) 【警戒 [※] レベル4 [※] 相当情報 [※] (洪水)】	災害発生 [※] 【警戒 [※] レベル5 [※] 相当情報 [※] (洪水)】	
龍 川	京 町 [※] (右岸0.55km 付近) [※]	(1.65)	(2.10)	(2.45)	2.65 [※]	2.95 [※]	豊田 [※] 加茂 [※] 建設 [※] 事務 [※] 所長 [※]	
逢妻女川	千 足 [※] (左岸10.12km 付近) [※]	(1.55)	(1.85)	(2.10)	2.20 [※]	2.50 [※]		

(注) 龍川、逢妻女川は水防警報河川に指定されていないため、水防団待機水位(通報水位)、
氾濫注意水位(警戒水位)、出動水位については、参考水位のため、() 書きとしている。[※]

(2) 基準水位の読替え表

基準観測所の水位計が被災等により正常に水位を観測することができない場合は、近傍の危機管理型水位計の水位により、水位周知を行う。基準観測所と危機管理型水位計の対応関係及び危機管理型水位計地点における基準水位は下表による。

河川名 [※]	観測所名 [※]	基準水位(m) [※]					発表者 [※]
		水防団待機水位 [※] (通報) [※]	氾濫注意水位 [※] (警戒) [※]	出動水位 [※]	避難判断水位 [※]	氾濫危険水位 [※] (洪水特別警戒) [※]	
狐渡川	猿渡川 [※]	3.25 [※]	3.80 [※]	4.15 [※]	4.35 [※]	4.65 [※]	知立建設 [※] 事務所 [※]
	六友橋(90) [※]	-2.65 [※]	-2.10 [※]	-1.75 [※]	-1.55 [※]	-1.25 [※]	
龍川	京町 [※]	1.65 [※]	2.10 [※]	2.45 [※]	2.65 [※]	2.95 [※]	豊田加茂 [※] 建設事務 [※] 所 [※]
	家梅坪橋 [※] (99) [※]	-2.60 [※]	-2.15 [※]	-1.75 [※]	-1.60 [※]	-1.30 [※]	
逢妻女川	千足 [※]	1.55 [※]	1.85 [※]	2.10 [※]	2.20 [※]	2.50 [※]	
	千足橋 [※] (100) [※]	-1.30 [※]	-1.10 [※]	-0.95 [※]	-0.85 [※]	-0.55 [※]	