**余裕期間制度（フレックス方式）について**

**フレックス方式： 受注者が工事の始期（工事開始日）と終期（工事完了日）を全体工期内で選択できる方式**




**【余裕期間制度概要図】**

1．期間の設定

余裕期間　　※１ ：　発注者が標準実工期の３０％を超えず、かつ、４ヶ月を超えない範囲で設定

標準実工期　※２ ：　発注者が定める工事期間

余裕期間　　※３ ：　受注者が全体工期内で指定する期間

実工事期間　※４ ：　受注者が全体工期内で指定する工事期間

2. 技術者等の配置

余裕期間　　※１、３ ：　技術者の配置必要なし、現場着手してはいけない期間（資機材の準備は可、現場搬入は不可）

標準実工期　※２　　：　技術者の配置必要（準備・片付け期間を含む。）

実工事期間　※４　　：　技術者の配置必要（準備・片付け期間を含む。）