

「豊田市立青木小学校ほか54校体育館・武道場空調設備整備事業（設計施工一括発注方式）」の実施要領等に関する質問書への回答

No.	資料名	頁/ 様式	事項	質問	回答
1	実施要領	3	現地確認	中山小学校は建設中で現地確認ができなかったため、図面を閲覧させて頂くことは可能でしょうか。	中山小学校の図面は、PDF形式にて提供可能です。なお、貸与資料の取扱いについては、実施要領の2ページの「8 市から貸与できる参考資料」とおりとします。
2	要求水準書	5、10	災害時への対応	72時間以上運転可能な条件（1日の空調稼働時間や残液量の考え方）は、事業者提案として提案書にて説明することでよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	要求水準書	7	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （7）	現場調査の結果、屋内運動場の屋内の既設金属管は塗装していないものがありましたが、本事業は塗装が必要でしょうか。	めっき面については塗装なしでも可とし、その他公共建築工事標準仕様書によるものとします。
4	要求水準書	7	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （7）	屋外露出配線は、金属管配線（厚鋼電線管）とありますが、垂鉛めっきの付着量の指定はありますでしょうか。	300g/m以上とします。
5	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （19）	建具パッキンは、アリーナ部分のドアが引き戸の場合に実施することとして、開き戸の場合は対象外（実施しない）と考えればよろしいでしょうか。 また、既存でパッキンがついているものが対象と考えればよろしいでしょうか。	建具パッキンについては、既存パッキンの有無は関係なく、1階の全ての建具（窓・扉）を対象とし、詳細な施工方法については、各建具の状況に応じ別途協議とします。
6	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （19）	建具パッキンは、外気に直接面する扉のみが対象と考えればよろしいでしょうか。	外気に直接面する1階の全ての建具（窓・扉）を対象とします。
7	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （19）	体育館1階のカーテンは対象外と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
8	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （19）	中山小学校のカーテン及び建具パッキンの施工は不要と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
9	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 （一般事項） （19）	寺部小学校のカーテン及び建具パッキンは実施対象でしょうか。対象の場合、カーテンについてはキャットウォーク上のカーテンが対象でその上部のカーテンは対象外でしょうか。	寺部小学校のカーテン及び建具パッキンについては実施対象としますが、最上部のカーテンは対象外とし、その他詳細な施工方法については、現地の状況（劣化状況等）に応じ別途協議とします。

No.	資料名	頁/ 様式	事項	質問	回答
10	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (19)	体育館2階のカーテンはアリーナに直接面している部分が対象で、それ以外の室については対象外と考えてよろしいでしょうか。	体育館2階のカーテンは、アリーナ・舞台・舞台袖に直接面している部分を対象とします。
11	要求水準書	8	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (一般事項) (19)	武道場はカーテン及び建具パッキンの施工対象外と考えればよろしいでしょうか。	それぞれ施工対象とします。
12	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (室内機) (2)	室内機の保護ガード等の対策は、武道場は不要と考えてよろしいでしょうか。	武道場も必要とします。
13	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (ドレン管) (2)	ドレン管の保温は樹脂製とするとありますが、空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管のことでしょうか。	公共建築工事標準仕様書によるものとしますが、空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管でも可とします。
14	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (運転管理方式に関する事項) (2)	「集中管理コントローラー」は体育館にも設置が必要なのでしょうか。エの「集中リモコン」とは、集中管理コントローラーでなく、体育館空調用のワイヤードリモコンのことでしょうか。ワイヤードリモコンのことである場合、設置個数の指定はないが、施錠可能な箱内に設置が必要との解釈でよろしいでしょうか。	集中管理コントローラーは、体育館への設置は不要です。また、集中リモコンとはワイヤードリモコンのことであり、施錠可能な機器収納箱内への設置を必要とします。
15	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (運転管理方式に関する事項)	武道場の空調も集中管理コントローラーで管理できる必要はありますでしょうか。また、ワイヤードリモコンは体育館同様箱内に設置する必要はありますでしょうか。	武道場の空調設備も集中管理コントローラーで管理できる必要があります。また、集中リモコン（ワイヤードリモコン）は、体育館と同様に施錠可能な機器収納箱内への設置を必要とします。
16	要求水準書	9	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (運転管理方式に関する事項) (2)	カの項目は、既設職員室設置の集中管理コントローラーで実施できるようにすればよろしいでしょうか。	よろしいです。
17	要求水準書	10	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (エネルギーの供給に必要な設備に関する事項) (4)	PCBが含有されていた場合、市の指定する場所まで運搬とありますが、校内と考えればよろしいでしょうか。場外の場合、運搬場所を教えてください。	市の指定する場所は、校内とします。

No.	資料名	頁/ 様式	事項	質問	回答
18	要求水準書	10	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (熱負荷設計条件に関する事項)	熱負荷計算及び機器選定方法は、報告書に準じて行い、対象面積やキャットウォーク高さは現地調査の結果をもとに実施すればよろしいでしょうか。	よろしいです。
19	要求水準書	11	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (災害時対応に関する事項) (3)	アリーナ照明、コンセントを最大限活用とありますが、既設使用ではなく、新設してもよろしいでしょうか。	新設も可としますが、詳細については別途協議とします。
20	要求水準書	11	第3 設計業務要求性能水準 3 要求水準 (災害時対応に関する事項) (3)	照明、コンセントを新設した場合、災害時以外は使用しないという前提でよいでしょうか。	災害時以外は使用しない前提でもよろしいです。
21	要求水準書	14	第4 施工業務要求性能水準 3 施工業務の要求水準 (9)	アの測定について、本事業の工事期間が夏季ではありませんが、各校の施工完了時に測定し、事業完了後の夏季にも測定・報告が必要との認識でよろしいでしょうか。	よろしいです。
22	要求水準書	15	第4 施工業務要求性能水準 3 施工業務の要求水準	石綿含有が認められた場合の処分費用の負担は市側でしょうか。事業者側でしょうか。	事業者側の負担となります。
23	要求水準書	15	第4 施工業務要求性能水準 3 施工業務の要求水準	屋内運動場、武道場に過去に実施した石綿含有調査結果を提供していただけませんかでしょうか。	提供可能なものもありますので別途ご相談ください。
24	提出書類説明書 (様式集)	2	第2 提出書類の作成要領 3 参加者を特定できる記載事項 の禁止等	提案書に使用する製品のメーカー名を記載することは可能でしょうか。	参加者を特定できる記載がなければ、使用する製品のメーカー名を記載することは可能です。